

Výkaz výmer

Stavba: Chodník - cintorín Kunerad

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Kunerad

Zhotoviteľ:

Dátum: 20.05.2021

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	
	D		1	Zemné práce				0,000	
1	K	001	120901109	Búranie konštrukcií v odkopávkach a prekop., z muriva kamenného, na sucho	m3	1,000		0,000	20,0
2	K	PK	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	3,250		0,000	20,0
3	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	8,125		0,000	20,0
4	K	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	8,125		0,000	20,0
5	K	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	8,125		0,000	20,0
6	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	8,125		0,000	20,0
7	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,000		0,000	20,0
8	K	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	9,000		0,000	20,0
9	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,000		0,000	20,0
10	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,375		0,000	20,0
11	K	231	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10,000		0,000	20,0
12	M	MAT	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,309		0,000	20,0
13	K	001	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	10,000		0,000	20,0
	D		5	Komunikácie				0,000	
14	K	PK	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	27,500		0,000	20,0
15	K	221	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	25,000		0,000	20,0
16	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	25,000		0,000	20,0
17	M	MAT	592195264M	Dlažba Premac KLASIKO normal 20x10cm sivá hr. 6 cm	m2	25,500		0,000	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	
18	K	221	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	58,000		0,000	20,0
19	M	MAT	5921954660	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm	ks	58,580		0,000	20,0
20	K	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1,000		0,000	20,0
21	K	006	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	2,200		0,000	20,0
22	K	006	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	2,200		0,000	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	K	006	979093513	poplatok za skládku	t	2,200		0,000	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,000	
24	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	29,547		0,000	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				0,000	
25	K	HZS	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000		0,000	20,0
26	K	HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	5,000		0,000	20,0
	D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				0,000	
	D		VRN06	Zariadenie staveniska				0,000	
27	K	000	000600010	Zariadenie a zabezpečenie staveniska	kpl	1,000		0,000	20,0
	D		VRN09	Vplyv územia				0,000	
28	K	000	000900024	Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami obmedzený priestor	kpl	1,000		0,000	20,0
				Celkom				0,000	