

# VÝKAZ VÝMER

Stavba:

**Zábradlie k spevneným plochám na cintoríne Kunerad**

Miesto: Kuerad

Dátum: 30. 8. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>0,000</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000
D		1	Zemné práce				0,000
315	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,080		0,000
316	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,080		0,000
6	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	1,080		0,000
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,080		0,000
9	K	171201201	Oloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,080		0,000
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,000		0,000
D		2	Zakladanie				0,000
317	K	275313612	Betón základových pätičiek, prostý tr.C 20/25	m3	1,080		0,000
318	K	275351217	Debnenie stien základových pätičiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,600		0,000
319	K	275351218	Debnenie stien základových pätičiek, odstránenie-tradičné	m2	3,600		0,000
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,000
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
305	K	5538111	pozincovanie ocelevej konštrukcie	kg	214,500		0,000
304	K	953943121	Osadenie drobných kovových predmetov stípkov do betónu / steny , hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky)	ks	24,000		0,000
63	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,350		0,000
65	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	0,770		0,000
66	K	979093111	Oloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	0,770		0,000
D		99	Presun hmôt HSV				0,000
72	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	4,658		0,000
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,000
231	K	767161130	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 45 kg	m	38,000		0,000
243	M	5534666000	Zábradlie schodiskové podľa výpisu	m	38,000		0,000
301	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,217		0,000
D		M	Práce a dodávky M				0,000
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				0,000
262	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín/nepredvídané práce/	hod	5,000		0,000
263	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročnejšie ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín/nepredvídané práce/	hod	5,000		0,000